

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych  
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45261320-3 Kładzenie rynien  
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków  
45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45453100-8 Roboty renowacyjne  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI : Budynek administracyjno - biurowy  
ADRES INWESTYCJI : LIDZBARK WARMIŃSKI UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 20  
INWESTOR : POWIAT LIDZBARSKI  
ADRES INWESTORA : LIDZBARK WARMIŃSKI UL.STEFANA WYSZYŃSKIEGO 37  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Franciszek Jurgielewicz  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 11.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT BUDOWLANY</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace uzupełniające 45310000-3, 45453000-7; ST-01, ST-05</b>			
1		Udrożnienie przewodów wentylacyjnych	kpl		
d.1.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>1.2</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa wymiana i renowacja 45421000-4, 45421125-6, 45421114-6; ST-03</b>			
2	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien - okna zespolone drewniane współ. U=	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0701-04	1.1. W/m2 x K rozwieralno-uchylne Z PARAPETAMI DREWNIANYMI -Skrzydło zewnętrzne szklone szybą pojedynczą, skrzydła wewnętrzne szklone szybą podwójną zespoloną, kolor biały - zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. Współczynnik przenikalności cieplnej U ? 1,3 W/m2K budynek podstawowy			
		0.96*1.08*3	m <sup>2</sup>	3.110	
		0.84*0.7	m <sup>2</sup>	0.588	
		0.86*2.15	m <sup>2</sup>	1.849	
		1.14*1.10	m <sup>2</sup>	1.254	
		1.00*0.8	m <sup>2</sup>	0.800	
				RAZEM	7.601
3	KNR 2-17	Wstawienie nawiewek higrosterowalnych	szt.		
d.1.2	0137-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1203-02	1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				RAZEM	2.050
5	TZKNBK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0419-06	1.28*2.71	m <sup>2</sup>	3.469	
		1.28*2.48	m <sup>2</sup>	3.174	
				RAZEM	6.643
6	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0429-01	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
7	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0429-02	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
8	TZKNBK XV	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0431-01	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
9	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0432-01	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
10	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0432-02	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
11	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0436-01	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
12	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0651-01	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
13	TZKNBK XV	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0651-02	poz.5	m <sup>2</sup>	6.643	
				RAZEM	6.643
<b>1.3</b>		<b>Izolacje pionowe poniżej terenu , 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02</b>			
14	KNR-W 2-02	Wykonanie ścianki osłonowej z mineralnych płyt izol multopor gr. 8 cm, stanowiącej	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0127-01	izolację termiczną budynku, murowaną od wewnątrz, zgodnie z wytycznymi producenta			
	analogia	332.00	m <sup>2</sup>	332.000	
				RAZEM	332.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.4</b>		<b>Malowanie ścian i sufitów</b>			
15	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-08	poszpachlowaniem nierówności sufitu	m <sup>2</sup>	210.350	
	piwnica	9.37+13.13+17.12+10.83+10.84+2.95+3.36+18.21+7.29+16.46+1.22+10.40+ 12.63+22.10+15.15+14.93+9.38+14.98	m <sup>2</sup>	214.240	
	parter	11.43+13.14+15.00+14.28+11.37+2.58+2.51+3.42+10.63+15.06+19.68+2.46+ 16.21+17.89+15.15+4.06+4.37+35.00	m <sup>2</sup>	214.240	
	I piętro	22.95+13.14+15.18+11.98+7.84+29.85+22.52+35.50+15.15+25.15+14.98	m <sup>2</sup>	211.180	
	II piętro	23.34+13.14+10.83+1.81+17.73+2.75+4.67+17.26+21.22+9.91+10.83+18.40+ 5.45+14.18+4.21+20.49+14.96	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	850.010
16	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-08	poszpachlowaniem nierówności ściany	m <sup>2</sup>	503.053	
	piwnica	(13.48+16.60+13.40+14.70+6.80+7.40+17.50+11.30+13.70+4.40+12.90+16.70+ 19.60+16.30+16.20+14.0)*2.34	m <sup>2</sup>	862.638	
	parter	(15.60+14.80+15.70+15.30+15.50+6.70+14.80+13.30+16.0+19.7+6.20+18.7+ 17.50+16.20+8.40+8.30+29.0+16.20)*3.22	m <sup>2</sup>	639.261	
	I piętro	(27.30+14.80+15.70+14.34+12.90+21.80+19.70+23.80+16.20+20.20+16.20)* 3.15	m <sup>2</sup>	819.490	
	II piętro	(22.70+14.80+15.50+5.40+16.80+7.50+10.50+17.0+17.3+19.0+21.0+17.5+12.0+ 14.20+9.60+17.5+16.2)*3.22	m <sup>2</sup>	-226.300	
	otwory	-(41.60+78.0+61.50+45.20)	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	2598.142
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-01	850.00	m <sup>2</sup>	850.000	
				RAZEM	850.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1204-02	2598.14	m <sup>2</sup>	2598.140	
				RAZEM	2598.140
<b>1.5</b>		<b>podnośnik schodowy dla niepełnosprawnych</b>			
19		podnośnik dla niepełnosprawnych	kpl		
d.1.5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000