

**Remont drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz w miejscowości Krzykały**

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem	Cena	Wartość
1.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zjazdy	m2	280,00	3,00	840,00
2.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy	m2	280,00	20,00	5 600,00
3.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	10 635,00	1,05	11 166,75
4.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o średniej gr.4 cm zjazdy	m2	280,00	30,00	8 400,00
5.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna SMA JENA o gr. 6 cm - zjazdy	m2	280,00	55,00	15 400,00
6.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna SMA JENA o gr. 7 cm	m2	10 075,00	60,00	604 500,00
7.	Podbudowa z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m2	3 980,00	20,00	79 600,00
8.	PRZEPUSTY pod drogą	szt.	2,00	49 500,00	99 000,00
			<b>Razem netto</b>		<b>824 506,75</b>
			<b>Razem brutto</b>		<b>1 014 143,30</b>

Remont obejmuje:

- a) wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 7 cm z SMA JENA;
- b) wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw 0-31,5 mm szerokości 1 m i grubości 10 cm

06.07.2018 r.